

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
2		REMONT ŁAZIENKI ODDZIAŁ 5-LATKÓW			
29	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1,43*1,86	m ² m ²		
				2,66	
				RAZEM	2,66
30	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - przymurowanie otworu drzwiowego 0,10*2,05*0,20	m ³ m ³		
				0,04	
				RAZEM	0,04
32	KNR-W 4-01 d.2 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł - nadproże drzwiowe 0,10*0,10*1,20*2	m ³ m ³		
				0,02	
				RAZEM	0,02
33	KNR-W 4-01 d.2 0314-04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z kątownika 60 x 60 x 6 mm - nadproże drzwiowe 1,20*2	m m		
				2,40	
				RAZEM	2,40
34	KNR-W 4-01 d.2 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitzta' na stopkach kątowników 1,20*2	m m		
				2,40	
				RAZEM	2,40
35	KNR-W 4-01 d.2 0711-01 sala zajęć	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach na podłożu z cegły o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 0,15*1,30*2+0,15*2,10*2	m ² m ²		
				1,02	
				RAZEM	1,02
36	KNR-W 4-01 d.2 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 2,05*2+0,9	m m		
				5,00	
				RAZEM	5,00
37	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - "80" 1	szt. szt.		
				1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNNR 2 d.2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych łazienkowych. wewnętrzlokalowych, pełnych, fabrycznie wykończonych, kompletnych z klamką i zamkiem łazienkowym oraz kratką nawiewną 220 cm2 - "80" 2,00*0,80	m ² m ²		
				1,60	
				RAZEM	1,60
39	KNR-W 4-01 d.2 1208-02 przedpokój	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperi 1,44*(0,37+1,86+1,43+1,84)	m ² m ²		
				7,92	
				RAZEM	7,92
40	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17 - powierzchnie ścian i sufitu pod tynk wyrównujący (1,86+1,43)*2*1,42+(1,86+0,99)*0,5*1,04*2+1,42*(1,05+1,06)	m ² m ²		
				15,30	
				RAZEM	15,30
41	KNR 9-24 d.2 0102-05	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm - ścian tynkiem maszynowym MP75 L. (1,86+1,43)*2*1,42+(1,86+0,99)*0,5*1,04*2	m ² m ²		
				12,31	
				RAZEM	12,31
42	KNR 9-24 d.2 0102-05	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm - sufit tynkiem maszynowym MP75 L. 1,42*(1,05+1,06)	m ² m ²		
				3,00	
				RAZEM	3,00
43	KNR 9-27 d.2 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - pod płytki ceramiczne 1,86*1,42+(1,86+1,00)*0,5*1,06	m ² m ²		
				4,16	
				RAZEM	4,16
44	NNRNKB 202 d.2 0838-04	Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 4,16	m ² m ²		
				4,16	
				RAZEM	4,16

OBMIAR

4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
45	KNR AT-02 d.2 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian (0,47+0,67)*2	m m	2,28	
				RAZEM	2,28
46	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
47	NNRNKB 202 d.2 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17 - powierzchnie sufitów i ścian pod malowanie (1,86+1,43)*2*1,42+(1,86+0,99)*0,5*1,04*2+1,42*(1,05+1,06)	m ² m ²	15,30	
				RAZEM	15,30
48	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie z atestem higienicznym, powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów- tynków gładkich bez gruntowania 15,30	m ² m ²	15,30	
				RAZEM	15,30
49	KNR-W 4-01 d.2 1209-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczebliń 0,47*0,67	m ² m ²	0,31	
				RAZEM	0,31
50	KNR-W 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 1,43*1,86	m ² m ²	2,66	
				RAZEM	2,66
51	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
52	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
53	KNR-W 4-02 d.2 0132-01 analogia	Przestawienie istniejącego, przepływowego podgrzewacza wody 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
54	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15 mm 1,90	m m	1,90	
				RAZEM	1,90
55	KNR 7-28 d.2 0209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm ² w ścianach murowanych 2,00	m m	2,00	
				RAZEM	2,00
56	KNR INSTAL d.2 0406-03	Połączenia gwintowane przejściowe do rur miedzianych o śr.. 18 mm i śr. 1/2" 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
57	KNNR 4 d.2 0114-04	Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 1,90	m m	1,90	
				RAZEM	1,90
58	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 1,90	m m	1,90	
				RAZEM	1,90
59	KNR-W 2-15 d.2 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 1,90	m prób. m	1,90	1,00
				RAZEM	1,90
60	KNR-W 2-15 d.2 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
61	KNR-W 2-15 d.2 0117-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
62	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - ściany z cegły	podej podej	1,00	
				RAZEM	1,00
63	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
64	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' - muszle dla dzieci w wieku 3 - 6-ciu	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
65	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk - umywalki dla dzieci w wieku 3 - 6-ciu lat	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		ROBOTY REMONTOWE - ODDZIAŁ 3 - LATKÓW			
66	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
67	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzzalowych malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - "80"	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
68	KNR-W 4-01 d.3 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
69	KNNR 2 d.3 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrzzalowych, pełnych, fabrycznie wykończonych, kompletnych z klamką i zamkiem - "80"	m ² m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
70	KNR-W 4-01 d.3 0815-08	Zerwanie listew przyściennych - 50% normy Krotność = 0,5	m m m	20,96 7,80	
				RAZEM	28,76
71	KNR-W 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ² m ² m ²	28,43 5,75	
				RAZEM	34,18
72	KNR-W 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z piętra budynku gruzu.	m ³ m ³ m ³	0,19 0,03	
				RAZEM	0,22
73	KNR 4-04 d.3 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³ m ³ m ³	0,19 0,03	
				RAZEM	0,22
74	KNR 4-04 d.3 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³ m ³ m ³	0,19 0,03	
				RAZEM	0,22
75	KNR W-02 d.3 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłóża	m ² m ² m ²	28,43 5,75	
				RAZEM	34,18

OBMIAR

6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
76	KNR 4-01	Przykręcenie płyt OSB gr. 22 mm	m ²		
d.3	0820-03		m ²	28,43	
	sala zabaw	28,43	m ²	5,75	
	korytarz	5,75			
				RAZEM	34,18
77	KNR-W 2-02	Podkład podłogowy z pianki GOLDFEX gr. 2 mm na sucho poziome - jedna warstwa	m ²		
d.3	0615-01		m ²	28,43	
	sala zabaw	28,43	m ²	5,75	
	korytarz	5,75			
				RAZEM	34,18
78	NNRNKB 202	Posadzki z paneli podłogowych klasy AC4 z atestem higienicznym i o właściwościach trudno zapalnych (Cfl-s1)	m ²		
d.3	1136-01		m ²	28,43	
	sala zabaw	28,43	m ²	5,75	
	korytarz	5,75			
				RAZEM	34,18
79	KNR-W 2-02	Listwy przypodłogowe z tworzyw sztucznych	m		
d.3	1124-04		m	20,96	
	sala zabaw	6,45+0,20*2+3,95+0,90+5,20+3,15+1,95+1,66-0,90*3	m	7,80	
	korytarz	(4,11+1,59)*2-0,9*4			
				RAZEM	28,76
80	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią - obm. z poz. 71	m ²		
d.3	1216-01		m ²	28,43	
	sala zabaw	28,43	m ²	5,75	
	korytarz	5,75			
				RAZEM	34,18
81	NNRNKB 202	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17 - powierzchnie ścian pod tynk wyrównujący	m ²		
d.3	1134-02		m ²	61,09	
	sala zabaw	2,57*(6,45+0,25*2+5,20+3,15+1,98+1,66+1,07+0,50+3,96)-0,9*2,00	m ²	27,16	
	korytarz	2,54*(1,59+4,11)*2-0,9*2,00			
				RAZEM	88,25
82	KNR 9-24	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm - ścian tynkiem maszynowym MP75 L.	m ²		
d.3	0102-05		m ²	61,09	
	sala zabaw	61,09	m ²	27,16	
	korytarz	27,16			
				RAZEM	88,25
83	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
d.3	2057-01		m	10,14	
	sala zabaw	2,57*2+1,50*2+2,00	m	2,54	
	korytarz	2,54			
				RAZEM	12,68
84	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		
d.3	1204-08		m ²	28,43	
	sala zabaw	3,20*3,30+0,90*1,65+3,15*5,20	m ²	5,75	
	korytarz	2,43*1,59+1,13*1,67			
				RAZEM	34,18
85	NNRNKB 202	Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17 - powierzchnie sufitów i ścian pod malowanie	m ²		
d.3	1134-02		m ²	89,52	
	sala zabaw	61,09+28,43	m ²	32,91	
	korytarz	27,16+5,75			
				RAZEM	122,43
86	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie z atestem higienicznym, powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów- tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3	1510-01		m ²	89,52	
	sala zabaw	89,52	m ²	32,91	
	korytarz	32,91			
				RAZEM	122,43
87	KNR-W 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.3	1209-06 z.sz. 4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08		m ²	1,94	
	sala zabaw	0,97*2,00	m ²	5,82	
	korytarz	0,97*2,00*3			
				RAZEM	7,76
88	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg obm. z poz. 71	m ²		
d.3	1215-07		m ²	28,43	
	sala zabaw	28,43	m ²	5,75	
	korytarz	5,75			
				RAZEM	34,18
4		REMONT ŁAZIENKI ODDZIAŁ 3-LATKÓW			

OBMIAR

7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Razem
89	KNR-W 4-01 d.4 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
90	KNR-W 2-02 d.4 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 - "80" 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
91	KNR-W 4-01 d.4 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm 2,05*2+0,90	m m	5,00	
				RAZEM	5,00
92	KNR 2 d.4 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych łazienkowych. wewnątrzlokalowych, pełnych, fabrycznie wykończonych, kompletnych z klamką i zamkiem łazienkowym oraz kratką nawiewną 220 cm2 - "80" 2,00*0,80	m ² m ²	1,60	
				RAZEM	1,60
93	KNR-W 4-01 d.4 1208-02 przedpokój	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperi 1,48*(2,27+1,42+2,26+0,20+0,42)	m ² m ²	9,72	
				RAZEM	9,72
94	NNRNKB 202 d.4 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17 - powierzchnie ścian i sufitu pod tynk wyrównujący 1,48*(2,26+1,47*2)+(2,26+1,43)*0,5*1,02+1,46*(1,04+1,46)	m ² m ²	13,23	
				RAZEM	13,23
95	KNR 9-24 d.4 0102-05	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm - ścian tynkiem maszynowym MP75 L. 1,48*(2,26+1,47*2)+(2,26+1,43)*0,5*1,02	m ² m ²	9,58	
				RAZEM	9,58
96	KNR 9-24 d.4 0102-05	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm - sufit tynkiem maszynowym MP75 L. 1,46*(1,04+1,46)	m ² m ²	3,65	
				RAZEM	3,65
97	KNR 9-27 d.4 0101-07	Jednokrotne gruntowanie powierzchni ścian - pod płytki ceramiczne 2,26*1,47+(2,26+1,43)*0,5*1,02	m ² m ²	5,20	
				RAZEM	5,20
98	NNRNKB 202 d.4 0838-04	Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej 5,20	m ² m ²	5,20	
				RAZEM	5,20
99	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
100	NNRNKB 202 d.4 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17 - powierzchnie sufitów i ścian pod malowanie 13,23	m ² m ²	13,23	
				RAZEM	13,23
101	KNR-W 2-02 d.4 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na zmywanie z atestem higienicznym, powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów- tynków gładkich bez gruntowania 13,23	m ² m ²	13,23	
				RAZEM	13,23
102	KNR-W 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 1,41*2,27	m ² m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
103	KNR-W 4-02 d.4 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
104	KNR-W 4-02 d.4 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
105	KNR-W 2-15 d.4 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

OBMIAR

8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz. z.	Razem
106	KNR-W 2-15 d.4 0117-09	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
107	KNR-W 2-15 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - ściany z cegły	podej		
		1	podej	1,00	
				RAZEM	1,00
108	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
109	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' - muszle dla dzieci w wieku 3 - 6-ciu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
110	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalek - umywalki dla dzieci w wieku 3 - 6-ciu lat	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
111	KNR-W 4-02 d.4 0132-01 analogia	Przestawienie istniejącej termy elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
112	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		1,41*2,27	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
113	KNR-W 4-01 d.4 0106-05	Usunięcie z piętra budynku gruzu.	m ³		
		3,20*0,005	m ³	0,02	
				RAZEM	0,02
114	KNR 4-04 d.4 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m ³		
		0,02	m ³	0,02	
				RAZEM	0,02
115	KNR 4-04 d.4 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładunkowym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
		Krotność = 5 0,02	m ³	0,02	
				RAZEM	0,02
116	KNR W-02 d.4 0101-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		3,20	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
117	KNR 4-01 d.4 0820-03	Przykręcenie płyt OSB gr. 22 mm	m ²		
		3,20	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
118	KNR AT-23 d.4 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie płyt OSB	m ²		
		3,20	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
119	NNRNKB 202 d.4 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami szczipnymi - powierzchnie poziome	m ²		
		3,20	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
120	KNR 0-23 d.4 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na płycie OSB	m ²		
		3,20	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
121	NNRNKB 202 d.4 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
		3,20	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
122	NNRNKB 202 d.4 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30 X 30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		3,20	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszc z.	Razem
123	NNRNKB 202 d.4 2809-02	Cokoliki z płytek gresowych o wym. 7 x 30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1,41*2+2,27	m m	5,09	
				RAZEM	5,09
5		REMONT LAZIENKI - PARTER			
124	KNR 7-28 d.5 0209-04	Wykucie bruzd pionowych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych 0,30*2*2	m m	1,20	
				RAZEM	1,20
125	KNR-W 4-01 d.5 0821-04	Wymiana płytek okładzinowych ściennych ceramicznych 22x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 0,30*0,22*3*2	m ² m ²	0,40	
				RAZEM	0,40
126	KNR-W 4-02 d.5 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
127	KNR-W 4-02 d.5 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej z termą elektryczną 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
128	KNR-W 2-15 d.5 0117-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
129	KNR-W 2-15 d.5 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. 15 mm z termą elektryczną - baterie z demontażu 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
130	KNR-W 4-02 d.5 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
131	KNR-W 2-15 d.5 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych - ściany z cegły 2	podej podej	2,00	
				RAZEM	2,00
132	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk - umywalki dla dzieci w wieku 3 - 6-ciu lat 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6		REMONT WC - PARTER			
133	KNR-W 4-02 d.6 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
134	KNR-W 2-15 d.6 0117-09	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek o połączeniu elastycznym metalowym - wymiana wężyka w oplocie stalowym o dł. 130 cm 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
135	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' - muszle dla dzieci w wieku 3 - 6-ciu 4	kpl. kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00